

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Kosztorys Inwestorski / Przedmiar Robót**  
Adres obiektu budowlanego: **dz nr 182 w miejscowości Joniny**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Ryglice**  
**ul. Rynek 9**  
**33-160 Ryglice**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-05-09**  
Nazwa obiektu lub robót: **Budowa altany rekreacyjnej wraz ze stacją napraw rowerów w miejscowości Joniny**

Data opracowania:  
2023-05-09

Autor opracowania:  
mgr inż. Katarzyna Niemiec,

.....

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	<b>Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Joniny</b>
1.1	Śłupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup>
1.2	Ramy górne i płatwie o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup>
1.3	Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup>
1.4	Ołacenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm, oraz kontrłatami 50x25
1.5	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, podbitka o przekroju 10x1,5 cm
1.6	Krycie dachu gontami świerkowymi łupanymi, podwójne
1.7	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie
1.8	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m <sup>3</sup> , beton podawany pompą
1.9	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko
1.10	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm, KROTNOŚĆ 8 - dopełnienie do 100mm
1.11	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
1.12	Zestaw rekreacyjny ławka 2 szt. plus stolik
2	<b>Montaż stacji napraw rowerów w miejscowości Joniny</b>
2.1	Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów montowanej na 4 kotwach. Stacja wykonana z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub plastycznie, posiada narzędzia na linkach ze stali nierdzewnej w otulinie gumowej, ręczną pompkę powietrzną z adapterem na wszystkie zawory rowerowe z grubym tłokiem ze stali nierdzewnej oraz manometrem. Elementy blachy w urządzeniu są połączone śrubami antykradzieżowymi.

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys Inwestorski / Przedmiar Robót</b>		
1	Element	<b>Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Joniny</b>		
1.1	KNR 202/407/6	Śłupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup>	m3	1,27
1.2	KNR 202/406/4	Ramy górne i płatwie o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup>	m3	0,54
1.3	KNR 202/408/3	Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup>	m3	2,52
1.4	KNR 202/410/4	Ołacenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm, oraz kontrłatami 50x25	m2	30,6
1.5	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, podbitka o przekroju 10x1,5 cm	m2	30,6
1.6	KNR 1901/415/4	Krycie dachu gontami świerkowymi łupanymi, podwójne	m2	30,6
1.7	KNR 1901/527/4	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie	m2	30,6
1.8	KNR 202/204/1 (2)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m <sup>3</sup> , beton podawany pompą	m3	1,5
1.9	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	23,38
1.10	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm, KROTNOŚĆ 8 - dopełnienie do 100mm	m2	23,38
1.11	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	23,38
1.12	Kalkulacja indywidualna średnia ofert cenowych	Zestaw rekreacyjny ławka 2 szt. plus stolik	kpl	1
2	Element	<b>Montaż stacji napraw rowerów w miejscowości Joniny</b>		
2.1	Kalkulacja indywidualna średnia ofert cenowych	Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów montowanej na 4 kotwach. Stacja wykonana z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub plastycznie, posiada narzędzia na linkach ze stali nierdzewnej w otulinie gumowej, ręczną pompkę powietrzną z adapterem na wszystkie zawory rowerowe z grubym tłokiem ze stali nierdzewnej oraz manometrem. Elementy blachy w urządzeniu są połączone śrubami antykradzieżowymi.	szt	1